

Urząd Miejski
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

ZALĄCZNIK NR 8

PRZEDMIAR SCIEZKI

NUMER OBIEKTU :
NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa : Remont bieżący elementów ulic, chodników i ścieżek rowerowych
adres :

ZAMAWIAJĄCY

nazwa : URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
adres : UL. KILIŃSKIEGO 10

WYKONAWCA

nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT

: DROGOWA

OPRACOWAŁ

: Elżbieta Sośnierz

DATA OPRACOWANIA

: 2010/01/18

KOMENTARZ

CPV 45233140-2 Roboty drogowe
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg



.....

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Urząd Miejski
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
	Element :	1					
	Asortyment :	1/ 1					
1	KNR 231 0812-03-00 D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod obrzeże - analogia 400.0*0.03=	m3	12.0000 12.0000 ----- RAZEM : 12.0000			
2	KNR 231 0814-02-00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 m cm na ławie betonowej- analogia 300.0+500.00=	m	800.0000 800.0000 ----- RAZEM : 800.0000			
3	KNR 231 0812-03-00 D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 700.0*0.065=	m3	45.5000 45.5000 ----- RAZEM : 45.5000			
4	KNR 231 0813-03-00 D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	700.0000			
5	KNR 231 1106-01-00 D-08.02.01a	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszczce - asfalt	t	70.0000			
6	KNR 231 0815-06-00 D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejeżd dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1200.0000			
7	KNR 231 0815-07-00 D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejeżd dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	400.0000			
8	KNR 404 1104-01-00 D-01.02.04	Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	t	442.7800	0.955		
	obrzeża	800.00*0.08*0.3*1.9=		36.4800			
	ława	(12.0+45.50)*1.9=		109.2500			
	asfalt	70.0=		70.0000			
	krawężniki	700.00*0.3*0.15*1.9=		59.8500			
	plytki	1200.00*0.05*1.9=		114.0000			
	plytki	400.00*0.07*1.9=		53.2000			
		RAZEM :		442.7800			
9	KNR 404 1104-03-00 D-01.02.04	Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i beton. przy ręcznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1km	t	442.7800 + 4.0000 = 1771.1200	0.955		
10		Opłata za składowanie na gruzu wysypisku miejskim - kalkulacja własna	t	442.7800			
11	KNR 231 1206-03-00 D-08.03.23b	Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej - analogia	m2	700.0000			

LP	PODSTAWA WYCENY	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
					R	M	S
12	KNR 231 1203-04-00 D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	550.0000			
13	KNR 231 0401-02-00 D-08.03.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III- IV	m	400.0000			
14	KNR 231 0402-04-00 D-08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża	m3	12.0000			
		400.00*0.03=		12.0000			
		RAZEM :		12.0000			
15	KNR 231 0407-04-00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	600.0000			
16	KNR 231 0401-04-00 D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	700.0000			
17	KNR 231 0402-04-00 D-08.01.01.	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	45.5000			
		700.0*0.065=		45.5000			
		RAZEM :		45.5000			
18	KNR 231 0403-01-00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	700.0000			
19	KNR 231 0502-03-00 D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	430.0000			
20	KNR 231 0511-04-00 D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	800.0000			
21	KNR 231 1207-03-00 D-08.02.01a	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	400.0000			
22	KNR 231 1207-05-00 D-08.02.01a	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	400.0000			
23	KNR 231 0104-01-00 D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1000.0000			
24		Wykonanie trawnika dywanowego z dowozem humusu z pielęgnacją do pierwszego koszenia - NORMA WŁASNA	m2	500.0000			
25		Nasadzenia zieleni IRGA - NORMA WŁASNA	m2	800.0000			
26		Przycięcie krzewów - NORMA WŁASNA	m2	100.0000			
27		Przycięcie żywopłotów z wywozem - NORMA WŁASNA	m	400.0000			
28		Wymiana koszy na śmieci - montaż i demontaż - NORMA WŁASNA	szt	80.0000			
29		Wumiana ławek (montaż i demontaż) - NORMA WŁASNA	szt	100.0000			